

索引表

| 圖號 | 圖名 | 圖號 | 圖名 | 圖號 | 圖名 |
|-------|---------------------------|-------|---------------|------|----------------------|
| A0-1 | 封面 | A3-12 | 西向住宿區設計立面圖 | A7-9 | 工程告示牌詳圖及竣工鉛筆詳圖 |
| A1-1 | 圖號索引表、工程說明、圖例及材料表 | | 南向住宿區設計立面圖 | | 洗手台詳圖及工務所詳圖 |
| A1-2 | 全區配置圖 | | 東向住宿區設計立面圖 | | |
| A1-3 | 基地面積計算圖、都市計畫現況圖、地籍圖、面積計算表 | | | A8-1 | GL1-1F天花平面圖 |
| | | A4-1 | 剖面索引圖 | A8-2 | GL1-2F&GL2-1F天花平面圖 |
| A2-1 | GL1-1F&GL2筏基現況平面圖 | A4-5 | 行政大樓剖面圖 | A8-3 | GL3-1F天花平面圖 |
| A2-2 | GL1-2F&GL2-1F現況平面圖 | A4-6 | 行政大樓廊道剖面圖 | A8-4 | GL3-2F天花平面圖 |
| A2-3 | GL3-1F現況平面圖 | A4-7 | A樓梯剖面圖 | A8-5 | GL3-3F, 4F, R1F天花平面圖 |
| A2-4 | GL3-2F現況平面圖 | A4-8 | 教學大樓及坡道剖面圖 | | |
| A2-5 | GL3-3F&4F現況平面圖 | A4-9 | 階梯教室剖面圖 | A9-1 | 水土保持計劃-排水系統配置圖 |
| A2-6 | GL3-R1F&Rf現況平面圖 | A4-10 | 階梯教室及A樓梯剖面圖 | A9-2 | 水土保持計劃-基地排水分區配置圖 |
| A2-7 | GL1-1F&GL2筏基設計平面圖 | A4-11 | 門廳及住宿區電梯剖面圖 | A9-3 | 水土保持計劃-排水系統施工詳圖-一 |
| A2-8 | GL1-2F&GL2-1F設計平面圖 | A4-12 | 剖面詳圖 | A9-4 | 水土保持計劃-排水系統施工詳圖-二 |
| A2-9 | GL3-1F設計平面圖 | A4-13 | 剖面詳圖 | A9-5 | 水土保持計劃-沉砂滯洪池設施施工示意圖 |
| A2-10 | GL3-2F設計平面圖 | A4-14 | 剖面詳圖 | | |
| A2-11 | GL3-3F&4F設計平面圖 | | | | |
| A2-12 | GL3-R1F&Rf設計平面圖 | A5-1 | A樓梯壹層平面詳圖 | | |
| | | A5-2 | A樓梯貳層平面詳圖 | | |
| A3-1 | 南、北向現況橫剖面圖 | A5-3 | B樓梯平面詳圖 | | |
| A3-2 | 西向住宿區現況立面圖 | A5-4 | C、D樓梯平面詳圖 | | |
| A3-3 | 南向門廳現況立面圖、東向門廳及行政大樓現況立面圖 | A5-5 | 甲、乙電梯平面詳圖 | | |
| | 西向教學大樓現況立面圖、行政大樓現況剖面圖 | A5-6 | 電梯詳圖-一 | | |
| A3-4 | 北向行政大樓及教學大樓現況立面圖 | | | | |
| | 南向門廳及教學大樓現況剖面圖 | A6-1 | 門窗詳圖-一 | | |
| A3-5 | 行政大樓現況剖面圖 | A6-2 | 門窗詳圖-二 | | |
| | 南向住宿區及教學大樓現況剖面圖 | A6-3 | 門窗詳圖-三 | | |
| A3-6 | 西向住宿區現況立面圖 | A6-4 | 門窗詳圖-四 | | |
| | 南向住宿區現況立面圖 | A6-5 | 門窗詳圖-五 | | |
| | 東向住宿區現況立面圖 | A6-6 | 電動開窗機詳圖 | | |
| A3-7 | 南、北向橫剖面設計立面圖 | | | | |
| A3-8 | 西向住宿區設計立面圖 | A7-1 | 濕式鋼質混凝土牆詳圖-一 | | |
| | 南向門廳設計立面圖、東向門廳及行政大樓設計立面圖 | A7-2 | 濕式鋼質混凝土牆詳圖-二 | | |
| A3-9 | 西向教學大樓設計立面圖、行政大樓設計剖面圖 | A7-3 | 大樣詳圖-一 | | |
| | 北向行政大樓及教學大樓設計立面圖 | A7-4 | 大樣詳圖-二 | | |
| A3-10 | 南向門廳及教學大樓設計剖面圖 | A7-5 | 大樣詳圖-三 | | |
| | 行政大樓設計剖面圖 | A7-6 | 屋頂配石鋼瓦詳圖 | | |
| A3-11 | 南向住宿區及教學大樓設計剖面圖 | A7-8 | 廁所平面詳圖及附屬設施詳圖 | | |

裝修材料表

| 地 坪 | | 牆 面 | | 踢 腳 | | 平 頂 | |
|-----|---------------------------|-----|---|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| A | 1：3水泥粉刷（拍漿粉平），貼尺寸二磚，嵌石子收邊 | A | 1：3水泥粉光＋水泥漆（底二度） | A | 磨石子踢腳 | A | 清除整平，晴雨漆（底二度） |
| B | 1：3水泥粉刷（拍漿粉平），白水泥＋彩色磨石子 | B | 1：3防水粉刷貼20X20cm牆面磁磚＝300cm＋4.5X4.5馬賽克腰帶＝10cm | B | 1：3水泥粉刷面貼10X10止滑地磚 | B | 清除整平，暗架6mm厚玻璃板（幕牆一級） |
| C | 1：2防水泥粉刷，貼20X20止滑地磚 | C | 1：3水泥粉刷 | C | 1：3水泥粉刷面貼20X20cm牆面磁磚 | C | 清除整平，明架2”X2”鋼織天花板（耐燃一級） |
| D | 整體粉光 | D | 1：3水泥粉光＋環氧乳膠漆（底二度） | D | 1：3水泥粉光＋水泥漆 | D | 清除整平 |
| E | 1：2防水粉底 | E | 1：2防水粉底 | E | 1：3水泥粉光 | E | 清除整平，明架2”X2”PVC天花板 |
| F | 自平水泥 | F | 1：3水泥粉刷＋油性平光水泥漆 | F | 1：3水泥粉光＋環氧乳膠漆（底二度） | F | 批土＋水泥漆（底二度） |
| / | 不做表面材處理 | G | 仿砂岩砂刷 | G | 1：2防水粉底 | G | 批土＋環氧乳膠漆（底二度） |
| | | H | 1：3水泥粉刷＋洗石子（加色粉色石） | / | 不做表面材處理 | / | 不做表面材處理 |
| | | / | 不做表面材處理 | | | | |

工程圖例：

| 圖 例 | 圖 例 說 明 |
|-----|------------------------------|
| | 座標軸線 |
| | 詳圖標示 |
| | 剖面符號 |
| | R.C. WALL |
| | 鋼質灌漿牆（雙面掛鋼絲1：3水泥粉刷） 防火一小時 |
| | 鋼質灌漿牆（雙面封鐵維水泥板） 防火一小時 |
| | 土壤符號 |
| | 變更設計符號 |
| | 地面線 |
| | 樓板線（結構線） |
| | 粉刷邊線 |
| | 排空空間 |
| | 柱心尺寸標示 |
| | 牆心或中心尺寸標示 |
| | 牆邊或柱邊尺寸標示 |
| | 牆立面詳圖 |
| | 停車格 |
| | 天花板放樣起點 |
| | 門窗編號 |
| | 不屬本工程(NIC) |

工程說明：

- 除特別註明者外，本工程包含所有R、C等結構工程（柱、梁、牆、板、樓梯、電梯、鋼筋、模板、混凝土等相關工程及所有開口、角隅、設備開口補強鋼筋）。
- 基礎挖填土方，外門窗、外牆面材、水泥空心磚、屋頂配石鋼瓦、伸縮縫、消防水池、人孔、水箱人孔蓋、水箱爬梯、浴廁及屋頂防水、屋頂防水須等工程。
- 本工程包含行政大樓、教學大樓及住宿區、廊道工程，其餘均為景觀工程。
- 所有平頂、梁、採用夾板模、外牆、內牆面，皆為一般模板。
- 裝修天花工程依照刷材料表。
- 室內隔間（輕質灌漿牆），外牆面飾材及洗石子工程。
- 所有屋簷線板、窗台、下緣、梁底均需設置滴水線。
- 本工程地坪依照刷材料表。
- 其他相關工程及細部規範另詳施工規範。
- 廠商於施工前需親至現場核對相關設計圖說。
- 室內隔間（輕質灌漿牆）之面材除特別註明外，廠商於施工前須於設計單位確認。
- 本工程除公共區域之廁所外，其餘不含相關衛浴設備。
- 本工程乳膠漆須取得綠建材證明。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|------|--|-------------|--|----|--|------------|--|------|--|
| 蘇建榮建築師事務所 C.J.SU Architect & Associates | | | 工程名稱 | | 圖面名稱 | | 設計、繪圖、核對、日期 | | 備註 | | 圖號 A 1 - 1 | | 張數 / | |
|--|--|--|------|--|------|--|-------------|--|----|--|------------|--|------|--|