



- 施工說明(以下說明已包含於本工程施工範圍內,不另計價)
1. 本圖設備部分已完成,部分未完成
  2. 原有已建設完成之線路全部抽換,全部依設計圖重新布線(含原來遺漏之管線),屬本工程
  3. 設備抽換屬本工程
  4. 已生機之配電盤需重新佈線,整修,屬本工程
  5. 原有配管若有不通,承商應負責疏通,屬本工程
  6. 原有配管線若有不足,承商應負責依設計圖施作補足,以完成設計圖面為原則,屬本工程
  7. 所有所有相繼安裝,屬本工程
  8. 出線盒須配合隔新設開關施作,屬本工程
  9. 電信工程需重新布線
  10. 資訊工程需重新布線,但管線需穿尼龍線,屬本工程
  11. 電視工程配管不敷用,但管線需穿尼龍線,屬本工程
  12. 無器具之出線口需封盲蓋

2 GL1貳層平面圖, GL2壹層平面圖  
A2 SCALE 1: 200

蘇建榮建築師事務所  
C.J.SU Architect & Associates

工程名稱

河瀾國際文教會館新建工程

圖名

GL1-2F&GL2-1F 弱電設備平面圖

面修正

設計繪圖

核對日期

備註

圖號

EA-08

張數

1