



- 施工說明 (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)
1. 本圖設備未完成
  2. 依設計圖重新布線(含原未布線之管路), 屬本工程
  3. 設備結線屬本工程
  4. 已生鏽之配電盤需重新烤漆, 整修, 屬本工程
  5. 原有配管若有不通, 承商應負責疏通, 屬本工程
  6. 原有配管線若有不足, 承商應負責收設計圖附件補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
  7. 所有所有箱體安裝, 屬本工程
  8. 出線盒須配合圖新設開關施作, 屬本工程
  9. 電信工程需重新配線, 屬本工程
  10. 資訊工程配管不敷線, 但管路需穿已鋪線, 屬本工程
  11. 電機工程配管不敷線, 但管路需穿已鋪線, 屬本工程
  12. 無器具之出線口需封盲蓋, 屬本工程

蘇建榮建築師事務所 C.J.SU Architect & Associates		工程名稱	河瀾國際文教會館新建工程		圖名	圖名		圖面修正	設計繪圖	備註		圖號	張數
					GI 3-R2F 弱電設備平面圖				繪圖			EA - 13	/
									核對				
									日期				