

自然排選留有效通風面積統計:										注: 本表欄間作線以一次斷作本區一次斷此方式	
區域	樓地板面積	必須開口面積	有效開口面積	合計計算結果	大型開口面積示	開口面積小於1m²合計	備	考			
塔橋	181.4	3.62.4	合計 3.96.4	四角放通風	DW13	2.4x0.6x2.1 1.8x0.6x1.1	3.96.4	3.96.4	OK		

[illegible]


(F) 排煙爐封

1. 於86年12月18日消防安全檢查研討會經決議：
鐵爐、電熱鍋、電氣管等之安全檢查部份及工廠等之新建築案，符合下列原則時，其防煙設備可不達500平方公尺之限制。

其防煙設備符合下列89條之規定：

天花板高度為公尺以上，其2%之開口可視為自然採光設備
天花板及牆面均不燃材料或耐火材料製作
設置排煙設備時，其排煙量不得小於每分鐘500立方公尺。

8914



施工說明：(以下說明已包含於本工程施工範圍內，不另計價)

1. 本工程配管線部分已完成, 部分未完成。
2. 依設計圖完成配管線及設備安裝 (含原未配設之管路及線路), 屬本工程。
3. 原有配管若有不通, 承商應負責通及修繕, 屬本工程。
4. 原有配管線若有不足, 承商應負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖為原則, 屬本工程。
5. 須配合建築工程施工, 屬本工程。