



本層尚未完成



註:

1. ——— 表示插座PVC 線20x2 E20 穿於 PVC(16) 管中。
2. ~~———~~ 表示插座PVC 線20x3 E20 穿於 PVC(16) 管中。

施工說明: (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)

1. 本管配管未完成，需配合建築工程施作，屬本工程。
2. 原有已蓋設完成之線路全部抽除，全部依設計圖重新置換（含原未蓋線之管路），屬本工程。
3. 設備故障屬本工程。
4. 原有配管若有不通，承包商應負責疏通，屬本工程。
5. 原有配管線若有不足，承包商應負責依設計圖施作補足，以完成設計圖面為原則，屬本工程。